



## ...PRESSEINFORMATION

### **Kanal- und Straßenerneuerung Albert-Ruckdeschel-Str.**

Die Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren an Zahl und Stärke deutlich zugenommen. Um Rückstauereignisse und Überflutungen zu verhindern ist es erforderlich, entsprechend dem Prioritätenplan zum Generalentwässerungsplan, die überlasteten Kanalstrecken im Stadtgebiet anzupassen.

Als Großprojekt im Jahr 2009 haben die Stadtwerke Kulmbach den hydraulisch überlasteten Abwasserkanal in der Alb.Ruckdeschel-Str. von der Kreuzung der Straße „Am Milchhof“ bis kurz vor der Kreuzung Kronacher- bzw. Saalfelder Str. erneuert. Bisher entwässerten die Kanäle in der Alb.Ruckdeschel-Str. über die Kanäle im Bereich der Kreuzung Kronacher Str./Saalfelder Str. weiter in Richtung E.-C.-Baumann-Str. Zur Entlastung der Kanäle in der E.-C.-Baumann-Str. wurde mit dieser Baumaßnahme die Fließrichtung geändert, so dass jetzt die neuen Kanalhaltungen über den Abwassersammler in der Straße „Am Milchhof“ entwässern. Somit werden die Wassermengen über die bereits neu erstellten Stauraumkanäle und das seit 2006 in Betrieb befindliche Entlastungsbauwerk in der Gummistraße geleitet. Mit Fertigstellung des Systems ergibt sich eine wesentliche Verbesserung der hydraulischen Situation in diesem Bereich. Die Gefahr von Rückstauereignissen und Überschwemmungen wird dadurch erheblich vermindert. Bei einem späteren Ausbau der Kreuzung in der Mittelau sind keine zusätzlichen Kanalbauarbeiten erforderlich.

Zum krönenden Abschluss der Bauarbeiten wurde die neue Asphaltdecke am gestrigen Sonntag aufgebracht, damit die Anlieger und Geschäftsinhaber möglichst wenige Einschränkungen hinnehmen mussten. Hierzu wurde die Alb.-Ruckdeschel-Str. von der Einbindung der Straße „Am Milchhof“ bis Kreuzung Saalfelder-/Kronacher Str. komplett gesperrt.

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die Kanal- und Straßenbauarbeiten zügig vorangingen. Der geplante Fertigstellungstermin konnte eingehalten werden.

Sowohl die bauausführende Firma Markgraf aus Bayreuth, als auch das mit der Planung und Bauleitung beauftragte Ing.-Büro Singer Ing.-Consult aus Kulmbach arbeiteten sehr umsichtig und sorgfältig, so dass während des Bauablaufes kaum Behinderungen aufgetreten sind. Um die Anlieger über den Fortgang der Bauarbeiten zu informieren und Lösungen für evtl. Probleme zu suchen, fanden regelmäßige Jour-Fix-Termine statt.

### Projektdate für die Kanal- und Straßenerneuerung:

Baubeginn: 20.07.2009  
Aufbringen des Feinasphaltes: Sonntag, 15.11.2009  
Verkehrsfreigabe: Seit Montag, 16.11.2009 früh  
Bauende: 17.11.2009 (Restarbeiten)  
Kanaldimension: DN 500 bis DN 700  
Länge der Baumaßnahme: Ca. 350 m

Im Nachgang zum Kanalbau  
Wiederherstellung der Straßen-  
oberfläche als kompletter Neubau.

Kosten für Kanal- und Asphaltierarbeiten:  
(incl. Nebenkosten)

1,05 Mio €

Baufirma:

Firma W. Markgraf GmbH & Co KG, Bayreuth

Planendes u. bauleitendes Büro:

Singer Ing.-Büro Consult Kulmbach

Wir danken allen Anliegern für Ihr Verständnis und die positive Begleitung der Baumaßnahme.



Stadtwerke Kulmbach  
Schützenstraße 6  
95326 Kulmbach

Ansprechpartner für die Presse:  
Dipl. Kfm. Stephan Pröschold (Werkleiter)  
Tel. 09221/9042-11 (Sekretariat)  
e-mail: [service@stadtwerke-kulmbach.de](mailto:service@stadtwerke-kulmbach.de)